

PROPOSTA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 018/2024
PROCESSO Nº Processo nº 2024034019

À Comissão de Licitação

Prezado Senhores,

A empresa LATINS ENGENHARIA LTDA – EPP, portadora do C.N.P.J. sob o nº. 20.735.589/0001-83, com sede à Rua DF-4, s/nº, Qd. 05, Lt. 12, CEP: 75.460-000, Nerópolis-GO, podendo ser localizada através do telefone (62) 99804 1231, e-mail latinsengenharia@gmail.com, representada por seu proprietário senhor Leonardo Lacerda Martins, portador do C.P.F. nº. 050.484.396-60, R.G. nº. MG-10.407.687 SSP/MG, residente e domiciliado à Avenida Amélia Lopes de Oliveira, nº 592A, Parque das Américas, Nerópolis-GO, vem por meio deste presente instrumento, apresentar nossa proposta de preço Global para Contratação de serviços para construção de 12 (doze) unidades habitacionais de padrão popular, no Loteamento Residencial Bolanger, em Catalão, conforme projetos e demais anexos do edital da Concorrência 018/2024.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.134.704,37 (Hum Milhão, Cento e Trinta e Quatro Mil, Setecentos e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos), conforme planilhas constantes em nossa proposta.

Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência 3689-7, Conta Corrente 52.031-4

Declaramos que:

- a) o prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.
- b) nas taxas apresentadas consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de escritório, expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-obra e materiais, prestação de garantia e assistência técnica, materiais, máquinas e equipamentos necessários, tributos, encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- c) temos capacidade técnico-operacional para prestar os serviços para os quais apresentamos nossa proposta.
- d) a execução será de acordo com o especificado no Edital, Projeto Básico e anexos.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

Encaminho em anexo a planilha orçamentaria da obra com o valor da proposta apresentada em conjunto com o cronograma físico financeiro e composição do B.D.I.

Atenciosamente,

NERÓPOLIS-GO, 24 DE SETEMBRO DE 2024.



LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP
ENG. CIVIL E R.T. LEONARDO L. MARTINS
CREA: 13.287/D-GO
PROPRIETÁRIO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA:
UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (08 CASAS)
ENDEREÇO:
RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/nº, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA ATÉ 19ª ÁREA, LOTEAMENTO CIDADE JARDIM,
CATALÃO-GO

Bancos
GOINFRA T249 - 04/2024
SINAPI - 08/2024 - GO

B.D.I. 24,62%
ENCARGOS
ONERADO ()
DESONERADO (x)

Orçamento Sintético - Geral

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Material	Valor Mão de Obra	Total	Peso (%)
G.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					23.127,02	2,54 %
G.1.1	20190	GOINFRA	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	2.050,72	0,22	0,00	451,16	0,05 %
G.1.2	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	3,00	380,61	2,77	1.150,14	0,13 %
G.1.3	20230	GOINFRA	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	5,00	1.102,34	0,00	5.511,70	0,61 %
G.1.4	20231	GOINFRA	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	5,00	2.296,02	0,00	11.480,10	1,26 %
G.1.5	20400	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	Un	0,14	1.375,23	1.647,26	427,18	0,05 %
G.1.6	20501	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	Un	0,14	3.998,10	622,56	653,05	0,07 %
G.1.7	21400	GOINFRA	CONSUMO DE ÁGUA	m3	196,23	11,05	0,00	2.168,31	0,24 %
G.1.8	21401	GOINFRA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	1.397,15	0,92	0,00	1.285,38	0,14 %
G.2			TRANSPORTES					6.652,91	0,73 %
G.2.1	30101	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	143,55	35,21	8,68	6.300,43	0,69 %
G.2.2	30117	GOINFRA	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	15,40	9,30	0,00	143,22	0,02 %
G.2.3	30118	GOINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	15,40	9,30	0,00	143,22	0,02 %
G.2.4	30119	GOINFRA	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER	Un	2,00	29,93	3,09	66,04	0,01 %
G.3			SERVIÇO EM TERRA					103.650,62	11,38 %
G.3.3	41146	GOINFRA	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m3	1.478,40	18,71	0,00	27.660,86	3,04 %
G.3.4	41006	GOINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	29.568,00	2,57	0,00	75.989,76	8,35 %
G.4			ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS					26.298,00	2,89 %
G.4.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	100,00	0,00	82,07	8.207,00	0,90 %
G.4.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	700,00	0,00	21,43	15.001,00	1,65 %
G.4.3	250110	GOINFRA	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.	H	200,00	0,00	15,45	3.090,00	0,34 %
G.5			COMPOSIÇÃO					750.802,96	82,46 %
G.5.1	COMPOSIÇÃO		ORÇAMENTO SINTÉTICO - POR UNIDADE HABITACIONAL	Un	8,00	93.850,37		750.802,96	82,46 %
TOTAL								910.531,51	100,00 %
BDI (24,62%)								224.172,86	
TOTAL COM BDI								1.134.704,37	

NERÓPOLIS-GO, 24 DE SETEMBRO DE 2024.



LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP
ENG. CIVIL E R.T. LEONARDO L. MARTINS
CREA: 13.287/D-GO
PROPRIETÁRIO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GOOBRA:
UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (08 CASAS)
ENDEREÇO:
RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/nº, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA ATÉ 19ª ÁREA, LOTEAMENTO CIDADE JARDIM,
CATALÃO/GO

Referências:

B.D.I.

ENCARGOS SOCIAIS

GOINFRA T249 - 04/2024
SINAPI - 08/2024 - GO

24,62%

ONERADO ()
DESONERADO (x)

Orçamento Sintético - Por Unidade Habitacional

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Material	Valor Mão de Obra	Total	Peso (%)
1	20000		SERVIÇOS PRELIMINARES					251,20	0,27 %
1.1	20701	GOINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	53,00	3,33	1,41	251,20	0,27 %
2	30000		TRANSPORTES					342,70	0,37 %
2.1	30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	3,71	84,55	7,83	342,70	0,37 %
3	40000		SERVIÇO EM TERRA					1.179,17	1,26 %
3.1	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	3,86	0,00	30,94	119,55	0,13 %
3.2	40904	GOINFRA	REATERRO COM APOLOAMENTO MECÂNICO	m3	2,76	0,51	2,92	9,47	0,01 %
3.3	41146	GOINFRA	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m3	12,70	18,71	0,00	237,64	0,25 %
3.4	41006	GOINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	190,52	2,57	0,00	489,64	0,52 %
3.5	41003	GOINFRA	ATERRO INTERNO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m3	12,70	0,00	24,12	306,36	0,33 %
3.6	40905	GOINFRA	APOLOAMENTO MECÂNICO	m2	42,34	0,10	0,29	16,51	0,02 %
4			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					33.785,95	36,00 %
4.1	50000		FUNDAÇÕES E SONDAGENS					10.461,60	11,15 %
4.1.1	50301	GOINFRA	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	m	27,00	21,77	23,31	1.217,16	1,30 %
4.1.2	51027	GOINFRA	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	1,50	185,49	24,12	314,90	0,34 %
4.1.3	51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	26,25	28,00	42,66	1.854,83	1,98 %
4.1.4	51017	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	m3	3,84	453,71	71,41	2.018,56	2,15 %
4.1.5	51026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO-(O.C.)	m3	71,54	0,10	35,71	2.561,76	2,73 %
4.1.6	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	71,54	10,43	2,29	909,96	0,97 %
4.1.7	52005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	156,10	7,54	2,61	1.584,43	1,69 %
4.2	60000		ESTRUTURA					13.234,78	14,10 %
4.2.1	60010	GOINFRA	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,48	1.885,66	659,10	1.213,09	1,29 %
4.2.2	60192	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	40,19	16,19	9,99	1.052,28	1,12 %
4.2.3	60314	GOINFRA	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	69,97	10,43	2,29	889,98	0,95 %
4.2.4	60304	GOINFRA	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	9,48	7,72	2,61	97,93	0,10 %
4.2.5	60305	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	184,98	7,54	2,61	1.877,51	2,00 %
4.2.6	60517	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	3,21	438,11	71,41	1.635,56	1,74 %
4.2.7	60801	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	3,21	0,00	42,86	137,58	0,15 %
4.2.8	61101	GOINFRA	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m2	53,00	101,75	17,70	6.330,85	6,75 %
4.3	100000		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					10.089,57	10,75 %
4.3.1	100155	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH: 4ARML + 100 KG DE C1/M3)	m2	158,67	35,62	27,97	10.089,57	10,75 %
5	120000		IMPERMEABILIZAÇÃO					634,70	0,68 %
5.1	120902	GOINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	18,47	13,05	19,08	593,52	0,63 %
5.2	121001	GOINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	m2	2,25	16,09	2,21	41,18	0,04 %
6	140000		ESTRUTURA DE MADEIRA					2.394,25	2,55 %
6.1	140200	GOINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS	m2	50,31	33,43	14,16	2.394,25	2,55 %
7	160000		COBERTURAS					3.565,80	3,80 %
7.1	160501	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	50,31	36,71	6,87	2.192,51	2,34 %
7.2	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	7,65	24,85	30,36	422,36	0,45 %
7.3	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	21,95	18,88	15,64	757,71	0,81 %
7.4	160600	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m2	2,10	41,41	50,60	193,22	0,21 %
8			REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS					17.830,49	19,00 %
8.1	220000		REVESTIMENTO DE PISO					6.123,83	6,53 %
8.1.1	220101	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m2	42,93	26,40	9,79	1.553,55	1,66 %
8.1.2	220102	GOINFRA	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2:5:3,5	m2	21,05	21,92	11,37	700,75	0,75 %
8.1.3	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 02/2023 PE	m2	4,27	93,90		401,19	0,43 %
8.1.4	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	m2	18,00	82,15		1.478,70	1,58 %
8.1.5	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	m2	20,66	72,66		1.500,79	1,60 %
8.1.6	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	m	36,40	13,43		488,85	0,52 %
8.2	200000		REVESTIMENTO DE PAREDES					10.503,64	11,19 %
8.2.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m2	282,94	2,37	3,03	1.527,86	1,63 %
8.2.2	200201	GOINFRA	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	30,08	9,40	12,20	649,73	0,69 %
8.2.3	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	252,86	2,92	13,25	4.088,70	4,36 %
8.2.4	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	30,08	61,25	22,69	2.524,92	2,69 %
8.2.5	201410	GOINFRA	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	27,50	21,26	41,01	1.712,43	1,82 %
8.3	210000		FORROS					1.203,02	1,28 %
8.3.1	210101	GOINFRA	CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG)	m2	42,97	3,14	4,18	314,50	0,34 %
8.3.2	210301	GOINFRA	REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3)	m2	42,97	2,71	17,97	888,52	0,95 %
9			ESQUADRIAS					11.100,24	11,83 %
9.1	170000		ESQUADRIAS DE MADEIRAS					2.205,51	
9.1.1	170102	GOINFRA	PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	1,00	590,45	133,18	723,63	0,77 %
9.1.2	170103	GOINFRA	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	2,00	607,76	133,18	1.481,88	1,58 %
9.2	180000		ESQUADRIAS METÁLICAS					7.513,30	8,01 %
9.2.1	180504	GOINFRA	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	m2	3,36	554,02	40,08	1.996,18	2,13 %
9.2.2	180402	GOINFRA	JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11/J16 C/FERRAGENS	m2	6,00	643,15	42,85	4.116,00	4,39 %
9.2.3	180381	GOINFRA	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS	m2	0,36	385,62	42,85	154,25	0,16 %
9.2.4	180381	GOINFRA	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS	m2	2,55	385,62	42,85	1.092,60	1,16 %

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GOOBRA:
UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (08 CASAS)

Referências:

B.D.I.

ENCARGOS SOCIAIS

ENDEREÇO:
RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/nº, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA ATÉ 19ª ÁREA, LOTEAMENTO CIDADE JARDIM,
CATALÃO/GOGOINFRA T249 - 04/2024
SINAPI - 08/2024 - GO

24,62%

ONERADO ()
DESONERADO (x)

Orçamento Sintético - Por Unidade Habitacional

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Material	Valor Mão de Obra	Total	Peso (%)
9.2.5	180710	GOINFRA	ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)	m2	0,48	315,47	5,93	154,27	0,16 %
9.3	190000		VIDROS					961,10	1,02 %
9.3.1	190102	GOINFRA	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m2	4,80	184,94	0,00	887,71	0,95 %
9.3.2	190105	GOINFRA	VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO	m2	0,36	203,86	0,00	73,39	0,08 %
9.4	230000		FERRAGENS					420,33	0,45 %
9.4.1	230102	GOINFRA	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 1/8766- 118 IMAB OU EQUIV.	Un	2,00	133,48	19,22	305,40	0,33 %
9.4.2	230202	GOINFRA	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	6,00	7,98	8,20	97,08	0,10 %
9.4.3	230802	GOINFRA	CADEADO 20 MM	Un	1,00	17,85	0,00	17,85	0,02 %
10	70000		INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO					9.741,39	10,38 %
10.1	00039210	SINAPI - I	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Un	2,00	0,80	0,00	1,60	0,00 %
10.2	00039176	SINAPI - I	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Un	3,00	1,07	0,00	3,21	0,00 %
10.3	70250	GOINFRA	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM	Un	1,00	1,21	0,00	1,21	0,00 %
10.4	70691	GOINFRA	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	26,00	2,61	4,92	195,78	0,21 %
10.5	71122	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"	Un	4,00	5,50	4,59	40,36	0,04 %
10.6	71702	GOINFRA	LUVIA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1"	Un	4,00	4,76	1,96	26,88	0,03 %
10.7	00004209	SINAPI - I	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	Un	1,00	25,23	0,00	25,23	0,03 %
10.8	00004178	SINAPI - I	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Un	1,00	8,74	0,00	8,74	0,01 %
10.9	71872	GOINFRA	PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"	Un	10,00	0,23	0,20	4,30	0,00 %
10.10	70580	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70º C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	m	99,40	2,41	1,64	402,57	0,43 %
10.11	70570	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70º C), 450/750 V, 10 MM2	m	15,20	8,45	2,29	163,25	0,17 %
10.12	70563	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70º C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	327,80	2,26	1,79	1.327,59	1,41 %
10.13	70564	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70º C), 450/750 V, 4 MM2	m	13,50	3,70	1,96	76,41	0,08 %
10.14	70565	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70º C), 450/750 V, 6 MM2	m	72,50	4,92	2,12	510,40	0,54 %
10.15	71173	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Un	1,00	61,39	29,53	90,92	0,10 %
10.16	71174	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	1,00	71,32	29,53	100,85	0,11 %
10.17	71171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	8,00	11,17	9,84	168,08	0,18 %
10.18	71184	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	8,00	68,41	32,82	809,84	0,86 %
10.19	71450	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	1,00	109,78	19,69	129,47	0,14 %
10.20	71451	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA	Un	1,00	158,90	19,69	178,59	0,19 %
10.21	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	2,00	9,09	6,88	31,94	0,03 %
10.22	71441	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	1,00	14,85	12,14	26,99	0,03 %
10.23	71442	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Un	1,00	19,51	17,38	36,89	0,04 %
10.24	72397	GOINFRA	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"x2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	Un	3,00	4,31	0,97	15,84	0,02 %
10.25	71443	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	1,00	14,85	12,14	26,99	0,03 %
10.26	72578	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	5,00	9,14	9,51	93,25	0,10 %
10.27	72585	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	10,00	13,62	9,51	231,30	0,25 %
10.28	72579	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	Un	3,00	14,81	10,50	75,93	0,08 %
10.29	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	m	93,90	2,63	5,57	769,98	0,82 %
10.30	71195	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	m	14,50	3,46	6,56	145,29	0,15 %
10.31	71646	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	2,00	33,87	10,58	88,90	0,09 %
10.32	71648	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	6,00	150,78	10,58	968,16	1,03 %
10.33	71688	GOINFRA	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	Un	3,00	61,32	10,58	215,70	0,23 %
10.34	70232	GOINFRA	ARMAÇAO SECUNDARIA LEVE 3 ELEMENTOS	Un	2,00	32,12	19,69	103,62	0,11 %
10.35	70501	GOINFRA	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1"	Un	2,00	4,96	196,00	401,92	0,43 %
10.36	70920	GOINFRA	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM	Un	3,00	50,86	6,56	172,26	0,18 %
10.37	71380	GOINFRA	HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR	Un	1,00	105,67	9,84	115,51	0,12 %
10.38	71822	GOINFRA	PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	Un	1,00	1.634,04	75,29	1.709,33	1,82 %
10.39	72171	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	Un	1,00	147,85	98,46	246,31	0,26 %
11	80000		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					6.736,40	7,18 %
11.1			ÁGUA FRIA					2.159,41	2,30 %
11.1.1	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	Un	1,00	106,94		106,94	0,11 %
11.1.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	Un	4,00	87,78		351,12	0,37 %
11.1.3	80946	GOINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	Un	1,00	77,71	20,01	97,72	0,10 %
11.1.4	80975	GOINFRA	REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2"	Un	1,00	31,86	17,71	49,57	0,05 %
11.1.5	80901	GOINFRA	REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2"	Un	1,00	34,88	17,71	52,59	0,06 %
11.1.6	80556	GOINFRA	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	2,00	4,29	8,20	24,98	0,03 %
11.1.7	81131	GOINFRA	LUVIA SOLDÁVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	Un	1,00	2,13	4,92	7,05	0,01 %
11.1.8	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 04/2024	Un	1,00	17,95		17,95	0,02 %
11.1.9	81055	GOINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"	Un	1,00	11,83	2,94	14,77	0,02 %
11.1.10	81056	GOINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	Un	2,00	20,18	2,94	46,24	0,05 %
11.1.11	81066	GOINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	Un	9,00	1,13	2,94	36,63	0,04 %
11.1.12	81067	GOINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	Un	2,00	2,43	2,94	10,74	0,01 %
11.1.13	81321	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	Un	8,00	0,96	5,89	54,80	0,06 %
11.1.14	81322	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	8,00	2,52	5,89	67,28	0,07 %
11.1.15	81340	GOINFRA	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 32 MM X 25 MM	Un	1,00	4,81	5,89	10,70	0,01 %
11.1.16	81102	GOINFRA	LUVIA SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm	Un	3,00	1,07	2,94	12,03	0,01 %
11.1.17	81003	GOINFRA	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	14,80	3,93	3,93	116,33	0,12 %
11.1.18	81004	GOINFRA	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	7,40	9,35	4,22	100,42	0,11 %
11.1.19	81402	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	Un	4,00	1,41	6,23	30,56	0,03 %
11.1.20	81421	GOINFRA	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL 32 X 25 mm	Un	2,00	8,10	6,23	28,66	0,03 %
11.1.21	81369	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	Un	4,00	6,59	3,74	41,32	0,04 %
11.1.22	81361	GOINFRA	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2"	Un	2,00	3,80	6,56	20,72	0,02 %
11.1.23	81861	GOINFRA	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	Un	1,00	384,05	98,46	482,51	0,51 %
11.1.24	104031	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF. 06/2022	Un	1,00	14,52		14,52	0,02 %
11.1.25	81350	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL/ROSCA DIAM.20 X 1/2"	Un	1,00	2,87	6,56	9,43	0,01 %
11.1.26	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M M X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	Un	1,00	5,17		5,17	0,01 %

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA:
UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (08 CASAS)
ENDEREÇO:
RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/nº, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA ATÉ 19ª ÁREA, LOTEAMENTO CIDADE JARDIM,
CATALÃO/GO

Referências:

B.D.I.

ENCARGOS SOCIAIS

GOINFRA T249 - 04/2024
SINAPI - 08/2024 - GO

24,62%

ONERADO ()
DESONERADO (x)

Orçamento Sintético - Por Unidade Habitacional

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Material	Valor Mão de Obra	Total	Peso (%)
11.1.27	81065	GOINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2"	Un	3,00	0,96	2,94	11,70	0,01 %
11.1.28	81101	GOINFRA	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm	Un	1,00	0,98	2,94	3,92	0,00 %
11.1.29	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	Un	1,00	49,61		49,61	0,05 %
11.1.30	81815	GOINFRA	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	Un	1,00	169,76	113,67	283,43	0,30 %
11.2			ESGOTO					2.494,73	2,66 %
11.2.1	81846	GOINFRA	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	Un	1,00	320,20	28,87	349,07	0,37 %
11.2.2	81833	GOINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APOLOAMENTO DO FUNDO	m3	0,70	0,00	40,87	28,77	0,03 %
11.2.3	81831	GOINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	m2	2,40	67,55	75,92	344,33	0,37 %
11.2.4	81830	GOINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	m3	0,04	420,23	364,12	28,24	0,03 %
11.2.5	81829	GOINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,72	72,67	16,48	64,19	0,07 %
11.2.6	81661	GOINFRA	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	Un	1,00	20,41	7,21	27,62	0,03 %
11.2.7	80671	GOINFRA	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	Un	1,00	17,08	11,80	28,88	0,03 %
11.2.8	80561	GOINFRA	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	Un	1,00	11,24	11,80	23,04	0,02 %
11.2.9	80562	GOINFRA	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	1,00	9,82	11,80	21,62	0,02 %
11.2.10	80680	GOINFRA	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	Un	1,00	59,21	7,21	66,42	0,07 %
11.2.11	80830	GOINFRA	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	Un	1,00	26,46	4,92	31,38	0,03 %
11.2.12	81085	GOINFRA	ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM	Un	1,00	2,11	4,59	6,70	0,01 %
11.2.13	80580	GOINFRA	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	1,00	75,07	4,92	79,99	0,09 %
11.2.14	81550	GOINFRA	CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	4,00	12,96	9,18	88,56	0,09 %
11.2.15	81737	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	Un	1,00	50,06	14,76	64,82	0,07 %
11.2.16	81730	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	Un	1,00	5,22	9,18	14,40	0,02 %
11.2.17	81928	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM	Un	6,00	3,52	9,18	76,20	0,08 %
11.2.18	81927	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	1,00	3,29	9,18	12,47	0,01 %
11.2.19	81973	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	15,94	15,09	31,03	0,03 %
11.2.20	81970	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	8,58	9,51	18,09	0,02 %
11.2.21	81972	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO)	Un	1,00	15,06	12,14	27,20	0,03 %
11.2.22	82101	GOINFRA	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	5,63	11,80	17,43	0,02 %
11.2.23	82304	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	12,10	16,44	17,06	405,35	0,43 %
11.2.24	82301	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	2,00	6,47	7,87	28,68	0,03 %
11.2.25	82302	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	13,50	10,10	9,84	269,19	0,29 %
11.2.26	82303	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	m	7,30	14,88	15,74	223,53	0,24 %
11.2.27	81324	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	4,00	6,11	9,18	61,16	0,07 %
11.2.28	81885	GOINFRA	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00	8,64	2,29	21,86	0,02 %
11.2.29	82230	GOINFRA	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	4,60	9,51	14,11	0,02 %
11.2.30	82231	GOINFRA	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	8,26	12,14	20,40	0,02 %
11.3			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					2.082,26	2,22 %
11.3.1	80504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	1,00	500,96	78,76	579,72	0,62 %
11.3.2	H587	GOINFRA - I	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	Un	1,00	29,13	0,00	29,13	0,03 %
11.3.3	80532	GOINFRA	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	1,00	43,37	11,48	54,85	0,06 %
11.3.4	80541	GOINFRA	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	Un	1,00	182,50	57,10	239,60	0,26 %
11.3.5	80550	GOINFRA	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	PAR	1,00	7,19	4,92	12,11	0,01 %
11.3.6	80570	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	1,00	74,09	6,56	80,65	0,09 %
11.3.7	80721	GOINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	1,00	100,92	16,41	117,33	0,13 %
11.3.8	80733	GOINFRA	PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	1,00	49,44	11,48	60,92	0,06 %
11.3.9	80741	GOINFRA	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	Un	1,00	34,69	8,20	42,89	0,05 %
11.3.10	80651	GOINFRA	PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M	Un	1,00	207,68	75,06	282,74	0,30 %
11.3.11	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Un	1,00	158,23		158,23	0,17 %
11.3.12	80801	GOINFRA	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR	Un	1,00	308,59	32,82	341,41	0,36 %
11.3.13	80810	GOINFRA	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	1,00	76,12		82,68	0,09 %
12	260000		PINTURA					5.875,09	6,26 %
12.1	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	134,61	4,95	6,91	1.596,44	1,70 %
12.2	261301	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAIO	m2	147,86	1,55	5,88	1.098,56	1,17 %
12.3	261307	GOINFRA	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	147,86	3,85	4,95	1.301,12	1,39 %
12.4	261008	GOINFRA	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	28,86	6,36	8,34	424,24	0,45 %
12.5	260901	GOINFRA	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m2	14,49	17,00	5,79	330,23	0,35 %
12.6	261503	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m2	28,86	3,98	11,17	437,23	0,47 %
12.7	261010	GOINFRA	FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMAIO	m2	28,86	2,39	4,63	202,60	0,22 %
12.8	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	39,34	6,07	6,25	484,67	0,52 %
13	270000		DIVERSOS E LIMPEZA					412,99	0,44 %
13.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	53,00	1,91	1,80	196,61	0,21 %
13.2	00011186	SINAPI - I	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m2	0,48	372,66		178,88	0,19 %
13.3	00010850	SINAPI - I	PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM	Un	1,00	37,50		37,50	0,04 %
TOTAL								93.850,37	100,00 %
BDI (24,62%)								23.105,96	
TOTAL COM BDI								116.956,33	

NERÓPOLIS-GO, 24 DE SETEMBRO DE 2024.

LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP
ENG. CIVIL E R.T. LEONARDO L. MARTINS
CREA: 13.287/D-GO
PROPRIETÁRIO

**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO**

OBRA:

Referências:

B.D.I.

ENCARGOS SOCIAIS

UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (08 CASAS)

GOINFRA T249 - 04/2024

24,62%

ONERADO ()
DESONERADO (x)

ENDEREÇO:

RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/nº, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA ATÉ 19ª ÁREA, LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, CATALÃO/GO

SINAPI - 08/2024 - GO

ITEM	SERVIÇOS	DURAÇÃO					
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	
Orçamento Sintético - Por Unidade Habitacional							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 251,20	100,00%				
		R\$ 313,05	R\$ 313,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	TRANSPORTES	R\$ 342,70	25,00%	21,00%	19,00%	18,00%	17,00%
		R\$ 427,07	R\$ 106,77	R\$ 89,69	R\$ 81,14	R\$ 76,87	R\$ 72,60
3	SERVICO EM TERRA	R\$ 1.179,17	60,00%	20,00%	20,00%		
		R\$ 1.469,48	R\$ 881,69	R\$ 293,90	R\$ 293,90	R\$ -	R\$ -
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 33.785,95	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	
		R\$ 42.104,05	R\$ 8.420,81	R\$ 12.631,22	R\$ 16.841,62	R\$ 4.210,41	R\$ -
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 634,70	100,00%				
		R\$ 790,96	R\$ 790,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$ 2.394,25			70,00%	30,00%	
		R\$ 2.983,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.088,60	R\$ 895,11	R\$ -
7	COBERTURAS	R\$ 3.565,80				100,00%	
		R\$ 4.443,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.443,70	R\$ -
8	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 17.830,49		10,00%	40,00%	45,00%	5,00%
		R\$ 22.220,36	R\$ -	R\$ 2.222,04	R\$ 8.888,14	R\$ 9.999,16	R\$ 1.111,02
9	ESQUADRIAS	R\$ 11.100,24				85,00%	15,00%
		R\$ 13.833,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.758,15	R\$ 2.074,97
10	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 9.741,39		10,00%		35,00%	55,00%
		R\$ 12.139,72	R\$ -	R\$ 1.213,97	R\$ -	R\$ 4.248,90	R\$ 6.676,85

11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.736,40	5,00%		15,00%	50,00%	30,00%
		R\$ 8.394,90	R\$ 419,75	R\$ -	R\$ 1.259,24	R\$ 4.197,45	R\$ 2.518,47
12	PINTURA	R\$ 5.875,09				20,00%	80,00%
		R\$ 7.321,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.464,31	R\$ 5.857,23
13	DIVERSOS	R\$ 412,99					100,00%
		R\$ 514,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 514,67
Orçamento Sintético - Geral							
G.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.127,02	28,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%
		R\$ 28.820,89	R\$ 8.069,85	R\$ 5.187,76	R\$ 5.187,76	R\$ 5.187,76	R\$ 5.187,76
G.2	TRANSPORTES	R\$ 6.652,91	90,00%				10,00%
		R\$ 8.290,86	R\$ 7.461,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 829,09
G.3	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 103.650,62	100,00%				
		R\$ 129.169,40	R\$ 129.169,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
G.4	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 26.298,00	22,00%	18,00%	20,00%	22,00%	18,00%
		R\$ 32.772,57	R\$ 7.209,96	R\$ 5.899,06	R\$ 6.554,51	R\$ 7.209,96	R\$ 5.899,06
G.5	COMPOSIÇÃO	R\$ 750.802,96	9,34%	14,06%	25,18%	35,30%	16,12%
		R\$ 935.650,65	R\$ 87.389,77	R\$ 131.552,48	R\$ 235.596,83	R\$ 330.284,68	R\$ 150.826,88
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			21,09%	12,57%	21,80%	30,20%	14,34%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			21,09%	33,66%	55,46%	85,66%	100,00%
VALOR MENSAL			R\$ 239.300,76	R\$ 142.639,30	R\$ 247.339,11	R\$ 342.682,40	R\$ 162.742,79
VALOR ACUMULADO			R\$ 239.300,76	R\$ 381.940,06	R\$ 629.279,17	R\$ 971.961,57	R\$ 1.134.704,37

NERÓPOLIS-GO, 24 DE SETEMBRO DE 2024.



LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP
 ENG. CIVIL E R.T. LEONARDO L. MARTINS
 CREA: 13.287/D-GO
 PROPRIETÁRIO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO TIPO II
ENDEREÇO
RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/nº, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA ATÉ 19ª ÁREA, LOTEAMENTO CIDADE JARDIM,
CATALÃO-GO

Bancos
GOINFRA T249 - 04/2024
SINAPI - 08/2024 - GO
B.D.I.
24,62%
ENCARGOS SOCIAIS
ONERADO ()
DESONERADO (x)

ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP		
Tributos	Administração Central	3,00% Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
	Lucro	6,16% Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
	Despesas financeiras	0,88% Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 263ª reunião do COPOM em 19/06/2024 e ata de publicação em 25/06/2024).
	Seguros + garantias	0,12% Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Cíveis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Cíveis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
	Riscos	0,97% Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
	ISS	2,40% Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.
	PIS	0,65% Alíquota definida por lei (lucro presumido).
	COFINS	3,00%
	CPRB	4,50% Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
	Resultado	24,62% A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para aobtenção das tabelas contidas no Acórdão n.2.622/2013 – TCU - Plenário.
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 + I)} - 1$		Onde: AC = taxa de administração central S = taxa de seguros R = taxa de riscos G = Taxa de garantias DF = taxa de despesas financeiras L = taxa de lucro/remuneração I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

NERÓPOLIS-GO, 24 DE SETEMBRO DE 2024.



LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP
ENG. CIVIL E R.T. LEONARDO L. MARTINS
CREA: 13.287/D-GO
PROPRIETÁRIO