

SUB BASE ESTABILIZADA SEM MISTURA (COMPACTAÇÃO)							
LOCAL	Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Jazida	Esp. (m)	Volume (m3)
	INICIAL	FINAL					
Trevo Est. 0 (Alça 100)	0 + 0,00	6 + 9,97	129,97	5,10	J-01	0,15	99,43
Trevo Est. 0 (Alça 200)	0 + 0,00	8 + 13,43	173,43	4,10	J-01	0,15	106,66
Trevo Est. 0 (Alça 300)	0 + 0,00	14 + 9,19	289,19	3,23	J-01	0,15	140,11
					Total		346,20



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		CLIENTE	PREFEITURA DE CATALÃO
SUB BASE EST. SEM MISTURA - COMPACTAÇÃO		FOLHA:	05/11
TÍTULO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO CEASA		ESCALA: SEM ESCALA	