

IMPRIMAÇÃO																
LOCAL	Estacas			Extensão	Largura	Área	Material	Depósito ( Pedreira )	Destino	Taxa	Peso	DT				
	INICIAL	FINAL								t/m²	(t)	( km )				
		(m)	(m)	(m2)									NPAV			
Trevo Est. 0 ( Alça 100 )	0	+	0,00	6	+	9,97	129,97	4,70	610,86	EAI	35,5 km da Est. 0	Tanque( Pedreira ) - PISTA	0,0013	0,79	35,56	28,09
Trevo Est. 0 ( Alça 200 )	0	+	0,00	8	+	13,43	173,43	3,70	641,69	EAI	35,5 km da Est. 0	Tanque( Pedreira ) - PISTA	0,0013	0,83	35,59	29,54
Trevo Est. 0 ( Alça 300 )	0	+	0,00	14	+	9,19	289,19	2,83	818,41	EAI	35,5 km da Est. 0	Tanque( Pedreira ) - PISTA	0,0013	1,06	35,64	37,78
								Total	2.070,96					2,68		95,41
TRANSPORTE COMERCIAL DE EAI PARA IMPRIMAÇÃO																
EAI	DT ( km )		260,00	DISBRAL (APARECIDA DE GOIÂNIA-GO)												



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		CLIENTE PREFEITURA DE CATALÃO	
IMPRIMAÇÃO			FOLHA: 08/11
TÍTULO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO CEASA			ESCALA: SEM ESCALA