

QUANTITATIVOS

Código	Descrição	Unid.	Quant.	DT
1	TERRAPLENAGEM			
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	M²	317.520,00	0,00
40002	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	M²	35.280,00	0,00
40005	CARGA DE ENTULHOS	M³	91.728,00	0,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	M³KM	18.345,60	0,20
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	M³	14.238,68	0,00
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	M³	9.598,51	0,00
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	M³	13.890,77	0,00
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	M³	22.473,54	0,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	M³	9.778,80	0,00
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	M³	18.439,08	0,00
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	M³	6.000,00	0,00
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	M³	35.358,34	0,00
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	M³	10.328,82	0,00
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	M³	23.559,94	0,00
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	M³	39.168,20	0,00
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	M³	30.274,09	0,00
40085	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 0 A 200M)	M³	1.653,59	0,00
40086	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	M³	2.567,40	0,00
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	M³	138.801,24	0,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	40.513,20	0,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRÉSTIMO	M²	86.479,69	0,00
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	M³	4.643,09	0,00
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M³KM	149.971,66	32,30
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	M³KM	19.965,27	4,30

2	PAVIMENTAÇÃO			
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M²	51.683,84	0,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	M²	56.852,22	0,00
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	134.200,00	0,00

Sub-base

40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	M³	26.256,26	0,00
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO)	M³.KM	270.439,44	10,30
40335	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.IM.)	M³	20.197,12	0,00

Base

40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	M³	25.427,58	0,00
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO)	M³.KM	261.904,12	10,30
40350	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA	M³	19.559,68	0,00

Revestimento

40380	IMPRIMAÇÃO	M²	116.272,00	0,00
40608	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	M²	114.280,00	0,00
40612	MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0 cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)	M²	70.280,00	0,00
PORT.-DNIT Nº1078/2015	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T.KM	580,76	270,00
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T.KM	2.497,26	4,30
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M³KM	113.874,17	32,30
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	M³KM	15.159,72	4,30
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	15.855,08	19,30
40480 (ANP/REGIÃO)	FORNECIMENTO DE CM-30	T	139,53	0,00
40495 (ANP/REGIÃO)	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	342,84	0,00
40510 (ANP/REGIÃO)	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C C/ POLÍMERO	T	98,39	0,00

Código	Descrição	Unid.	Quant.	DT
3	DRENAGEM			
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	m	1.520,00	0,00
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	1.400,00	0,00
41317	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AC/BC)	m	780,00	0,00
41322	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC07 (AC/BC)	m	2.060,00	0,00
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS07 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	2.960,00	0,00
40075	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 51 A 200M) [ESCAVAÇÃO DRENO]	m³	2.220,00	0,00
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	Unid	9,00	0,00
41297	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA02	m	1.045,00	0,00
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA04 (AC/BC)	m	540,00	0,00
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	Unid	24,00	0,00
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	Unid	5,00	0,00
41415	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 (AC/BC)	m	81,00	0,00
41422	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC)	m	100,00	0,00
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	Unid	18,00	0,00
41372	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)	Unid	10,00	0,00
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	Unid	4,00	0,00
41368	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC)	Unid	4,00	0,00
41370	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC)	Unid	12,00	0,00

4	OBRAS DE ARTE CORRENTES			
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZ. DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CAT.	m³	579,49	0,00
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CAT.	m³	144,87	0,00
705217	CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COM	m	35,01	0,00
705251	BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Unid	2,00	0,00
705305	CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COM	m	56,00	0,00
705342	BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	4,00	0,00

5	OBRAS COMPLEMENTARES			
40810	DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL SIMPLES	M	1.814,00	0,00
COTAÇÃO	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA (3M)	UNID	16,00	0,00
47015	TRANSPORTE COMERCIAL DE DEFENSA METÁLICA(SVA)	TKM	5.188,80	1.081,00
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	17.728,79	0,00
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS (GRAMA)	M²	2.706,46	0,00
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	M²	53.012,39	0,00
40885	FLORESTAMENTO	M²	7.200,00	0,00
40804	REMOÇÃO DE CERCA	M	7.076,87	0,00
40005	CARGA DE ENTULHOS	M³	36,24	0,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	M³KM	543,60	15,00
-	REDE ELÉTRICA	UNID	1,00	0,00

6	SINALIZAÇÃO			
40815	SINALIZ. HORIZ. C/ RESINA ACRÍLICA	M²	4.820,89	0,00
40820	SINALIZ. HORIZ. C/ TERMOPLÁSTICO P/ ASPERSÃO - HOT SPRAY(1,50MM)	M²	1.339,33	0,00
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	M²	73,73	0,00
40830	TACHA REFLETIVO MODIRECIONAL	UNID	183,00	0,00
40835	TACHA REFLETIVO BIDIRECIONAL	UNID	4.327,00	0,00
1A0187 01 (SICRO II)	CONFEÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL.	UNID	101,00	0,00