

<b>Obra</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I.</b>	<b>Encargos Sociais</b>
Contratação de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ (e = 3,00 cm – via não-abaulada), incluso terraplenagem, meio-fio e sarjetas (drenagem superficial), no Bairro Conquista, município de Catalão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	GOINFRA - 06/2025 - Goiás	32,31%	Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra												
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			PAVIMENTAÇÃO CBUQ 3 CM									613.467,19
1.1	44001	GOINFRA	LIMPEZA (PAV.URB.)	m²	8.850,17	0,30	0,03	0,27	0,30	265,51	2.389,54	2.655,05
1.2	44010	GOINFRA	CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)	m³	885,02	2,80	0,58	2,22	2,80	513,31	1.964,75	2.478,06
1.3	44011	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)	m3k m	6.460,62	5,17	0,00	5,17	5,17	0,00	33.401,41	33.401,41
1.4	40015	GOINFRA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m³	373,23	10,96	2,08	8,88	10,96	776,32	3.314,28	4.090,60
1.5	40316	GOINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	m³	1.589,79	12,38	0,57	11,81	12,38	906,18	18.775,42	19.681,60
1.7	44102	GOINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	m3k m	25.834,09	3,57	0,00	3,57	3,57	0,00	92.227,70	92.227,70
1.8	44051	GOINFRA	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.)	m³	1.963,02	7,75	0,39	7,36	7,75	765,58	14.447,83	15.213,41
1.9	44052	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	m²	8.850,17	4,01	0,53	3,48	4,01	4.690,59	30.798,59	35.489,18
1.10	40316	GOINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	m³	1.327,53	12,38	0,57	11,81	12,38	756,69	15.678,13	16.434,82
1.12	44102	GOINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	m3k m	21.572,29	3,57	0,00	3,57	3,57	0,00	77.013,08	77.013,08
1.13	44150	GOINFRA	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR 39 GOLPES (100% PIM) (PAV. URB.)	m³	1.327,53	31,91	4,77	27,14	31,91	6.332,32	36.029,16	42.361,48
1.14	44200	GOINFRA	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m²	8.850,17	0,64	0,06	0,58	0,64	531,01	5.133,10	5.664,11
1.15	44201	GOINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m²	8.850,17	0,54	0,05	0,49	0,54	442,51	4.336,58	4.779,09
1.16	44204	GOINFRA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV. URB.)	m³	233,05	472,41	14,70	457,71	472,41	3.425,84	106.669,31	110.095,15
1.17	44301	GOINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV. URB)	TKM	20.303,46	2,83	0,00	2,83	2,83	0,00	57.458,79	57.458,79
1.18	44302	GOINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAV. URB)	m3k m	10.377,54	4,23	0,00	4,23	4,23	0,00	43.896,99	43.896,99
1.19	44450	GOINFRA	MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01	m	1.015,29	11,41	1,74	9,67	11,41	1.766,60	9.817,86	11.584,46
1.20	44455	GOINFRA	MEIO FIO COM SARJETA - MFU02	m	1.036,80	37,56	9,34	28,22	37,56	9.683,71	29.258,50	38.942,21

2			DRENAGEM SUPERFICIAL									435,18
2.1	41372	GOINFRA	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)	un	1,00	435,18	157,06	278,12	435,18	157,06	278,12	435,18
3			INSUMOS									201.054,91
3.1	ANP -		EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	8,85	3.268,98	0,00	3.268,98	3.268,98	0,00	34.048,25	34.048,25
3.2	ANP -		EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C	T	4,43	4.332,77	0,00	4.332,77	4.332,77	0,00	22.589,63	22.589,63
3.3	ANP -		CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	29,08	5.258,95	0,00	5.258,95	5.258,95	0,00	179.983,68	179.983,68
4			ADM OBRA									54.540,17
4.1		GOINFRA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	1,00	30.624,60	30.624,60	0,00	30.624,60	30.624,60	0,00	30.624,60
4.2		GOINFRA	CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	4.193,35	0,00	4.193,35	4.193,35	0,00	4.193,35	4.193,35
4.3		GOINFRA	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO	UN	1,00	19.722,22	0,00	19.722,22	19.722,22	0,00	19.722,22	19.722,22
Totais ->										61.637,83	807.859,62	869.497,45

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  
Abertura da Licitação 10/12/2025 09:00  
Número do Processo Licitatório 2025037331

Total sem BDI 676.221,89  
Total do BDI 193.275,56  
Total Geral 869.497,45

WM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.  
WANDERSON ALVES MARTINS  
ENGENHEIRO CIVIL  
ADMINISTRADOR  
CREA: 212445D-MG