

 <p>PREFEITURA DE CATALÃO Cidade que sonha e faz.</p>			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO: 2021/2024						
			LOCAL: AV. EDUARDO BONACHELLO; RUA PROF. FRANCISCO VICTOR; AV. JOSÉ MARCELINO PARTE SUL						
			TIPO DE SERVIÇO: RECAPEAMENTO ASFALTICO						
			ORÇAMENTO						
			REFERÊNCIA: TABELA DE SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1, 01/2024.						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
			LOTE III (AV. EDUARDO BONACHELLO; RUA PROF. FRANCISCO VICTOR; AV. JOSÉ MARCELINO PARTE SUL)					-	3.594.120,86
1			Serviço preliminar					-	5.387,00
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	15,00	250,00	BDI 1	305,10	4.576,50
1.1	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	0,77	862,50	BDI 1	1.052,60	810,50
2			Administração Local					-	26.734,85
2.1	Composição	11	ADM OBRA	MES	0,77	28.450,17	BDI 1	34.720,59	26.734,85
3			Recapeamento					-	3.055.763,54
3.1	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C SINAPI 08/2023 .	M2	52.587,00	0,70	BDI 1	0,85	44.698,95
3.2	Composição	06	EMULSÃO AS FALTICA RR2C + ICMS 17% ANP 01/2024.	T	26,28	3.363,04	BDI 2	3.890,70	102.247,60
3.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.577,59	1.472,27	BDI 1	1.796,76	2.834.550,61
3.4	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59.159,98	0,97	BDI 1	1,18	69.808,78
3.5	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.753,96	0,54	BDI 1	0,66	4.457,61
4			Sinalização Horizontal e Vertical					-	104.193,23
4.1	Composição	07	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO .	M2	1.637,97	21,86	BDI 1	26,68	43.701,04
4.2	Composição	08	SINALIZAÇÃO VERTICAL R-01	UND	38,00	549,66	BDI 1	670,81	25.490,78
4.3	Composição	09	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTENCIA	UND	5,00	520,78	BDI 1	635,56	3.177,80
4.4	Composição	10	SINALIZAÇÃO VERTICAL REGULAMENTAÇÃO	UND	5,00	491,91	BDI 1	600,33	3.001,65
4.5	Composição	12	SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND	54,00	437,35	BDI 1	533,74	28.821,96
5			Meio fio e Sarjeta					-	402.042,23
5.1	Composição	01	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO DE FORMA MANUAL COM CORTADORA E MARTELETE. SINAPI 01/2024	M2	2.154,02	14,54	BDI 1	17,74	38.212,31
5.2	Composição	03	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM RETRO ESCAVADEIRA DE PNEU 4X4. SINAPI 08/2023	M3XKM	814,21	5,56	BDI 1	6,79	5.528,49
5.3	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	412,65	61,20	BDI 1	74,69	30.820,83

5.4	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	126,19	66,85	BDI 1	81,58	10.294,58
5.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	6.488,83	36,05	BDI 1	44,00	285.508,52
5.6	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	152,40	42,65	BDI 1	52,05	7.932,42
5.7	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	315,77	36,51	BDI 1	44,56	14.070,71
5.8	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	193,41	40,99	BDI 1	50,02	9.674,37

Catalão, 18 de março de 2024.

Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes