

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
-			LOTE I (BAIRRO ESTRELA)					-	R\$ 4.617.703,09
1			Serviço preliminar					-	2.893,88
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	5,00	250,00	BDI 1	305,10	1.525,50
1.2	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,30	862,50	BDI 1	1.052,60	1.368,38
2			Administração Local					-	45.136,77
2.1	Composição	11	ADM OBRA	MES	1,30	28.450,17	BDI 1	34.720,59	45.136,77
3			Recapeamento					-	3.574.745,57
3.1	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C SINAPI 08/2023 .	M2	61.505,34	0,70	BDI 1	0,85	52.279,54
3.2	Composição	06	EMULSÃO AS FALTICA RR2C + ICMS 17% ANP 01/2024.	T	30,75	3.363,04	BDI 2	3.890,70	119.639,03
3.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.845,16	1.472,27	BDI 1	1.796,76	3.315.309,68
3.4	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	69.747,04	0,97	BDI 1	1,18	82.301,51
3.5	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.902,75	0,54	BDI 1	0,66	5.215,82
4			Sinalização Horizontal e Vertical					-	106.181,91
4.1	Composição	07	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO .	M2	247,85	21,86	BDI 1	26,68	6.612,64
4.2	Composição	08	SINALIZAÇÃO VERTICAL R-01	UND	79,00	549,66	BDI 1	670,81	52.993,99
4.3	Composição	09	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTENCIA	UND	4,00	520,78	BDI 1	635,56	2.542,24
4.4	Composição	10	SINALIZAÇÃO VERTICAL REGULAMENTAÇÃO	UND	4,00	491,91	BDI 1	600,33	2.401,32
4.5	Composição	12	SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND	78,00	437,35	BDI 1	533,74	41.631,72
5			Meio fio e Sarjeta					-	888.744,95
5.1	Composição	01	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO DE FORMA MANUAL COM CORTADORA E MARTELETE. SINAPI 01/2024	M2	4.719,94	14,54	BDI 1	17,74	83.731,74
5.2	Composição	03	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM RETRO ESCAVADEIRA DE PNEU 4X4. SINAPI 08/2023	M3XKM	2.973,56	5,56	BDI 1	6,79	20.190,47
5.3	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.526,00	61,20	BDI 1	74,69	188.666,94

